令和　　元　　年度

参　　考

設計者	検算者	係長	課長補佐	課長

津山圏域衛生処理センター解体撤去工事　設計書

位置	津山市	川崎	地内

工種・事業量

・解体建物

管理・処理棟　ＲＣ造　：　2,393.12㎡

ポンプ室棟　ＣＢ造　：　15.09㎡

駐輪場棟　Ｓ造　：　8.74㎡

車庫棟　Ｓ造　：　57.19㎡

ポンプ小屋棟　ＣＢ造　：　5.94㎡

建設リサイクル法届出　対象

工事番号　R1　ＦＭ工第　　号

起工・変更理由

本工事は、津山圏域衛生処理組合から津山市に委託された業務である。

入札設計書（見積参考資料）

この入札設計書は、特記仕様書、仕様書、施工条件明示、図面、目的物の性能・規格、構造物等の設計計算書を除き見積参考資料として、入札参加者の迅速、適正かつ確かな工事費の見積りと積算の技術力向上のための一資料であり、請負契約上の拘束力を生じるものではない。

区　分	起　工　　第　　回変更　　精算　　入札設計書
予算種別	国庫補助　　起債　　単県補助　　単市　　その他補助
監督員	財産活用課　　（氏名）　　吉井 遼平
TEL	直通　0868-32-2122（ 内線 2648 ）
FAX	財政部用　0868-32-2039

工　　費							
設計金額			(消費税額)				
			(消費税抜)				

工事内訳書

	名　　称	種類・形状	数量	呼称	単価	金　額		備　考
	直接工事費		1.0	式				
	共通費							
	共通仮設費		1.0	式				
	現場管理費		1.0	式				
	一般管理費		1.0	式				
	合　計（工事価格）		1.0	式				
								消費税率(%)
	消費税相当額		1.0	式				10.0%
	総　合　計		1.0	式				

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	直接工事費集計						
A	建築主体工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
D	プラント機械設備撤去工事		1.0	式			
E	プラント配管撤去工事		1.0	式			
F	プラント電気設備撤去工事		1.0	式			
G	プラント配線撤去工事		1.0	式			
H	プラント外構工事		1.0	式			
I	備品撤去工事		1.0	式			
J	環境調査		1.0	式			
K	安全費		1.0	式			
	小　　計		1.0	式			

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
A	建築主体工事						
1	し尿処理施設棟		1.0	式			
2	ポンプ室棟		1.0	式			
3	駐輪場棟		1.0	式			
4	駐輪場棟		1.0	式			
5	樹木工事		1.0	式			
6	外構工事		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	し尿処理施設棟						
	(仮設)						
	枠組本足場(手すり先行足場)	建枠 600×1700　布枠600	1.0	式			
	安全手摺(手すり先行足場用)	枠組本足場用	1.0	式			
	内部足場	階高4.0m以下　(ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去範囲)	1.0	式			
	養生シート張り	防音ｼｰﾄ	1.0	式			
	(躯体)						
	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 集積・積込共	1856.0	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 地下部 集積・積込共	846.0	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 集積・積込共	103.0	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 1F基礎部 集積・積込共	501.0	m3			
	コンクリートとりこわし	RC造 BF基礎部 集積・積込共	287.0	m3			
	コンクリートとりこわし(無筋)	RC造 水槽嵩上げ 集積・積込共	327.0	m3			
	コンクリートとりこわし(無筋)	捨てｺﾝ 集積・積込共	74.5	m3			
	コンクリートとりこわし(無筋)	ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝ 集積・積込共	228.0	m3			
	鉄骨軸組とりこわし	小規模　集積・積込み共	22.4	t			
	埋戻し	購入土(良質土)、30cmおき転圧	3967.0	m3			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	2.0	往復			
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1.0	往復			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	（仕上）						
	内部造作解体	処理場 RC造	2393.0	延㎡			
	ビニル床タイル・ビニル巾木撤去（レベル3）	ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有処理　仮設、養生、積込み共	210.0	㎡			
	壁パーライトモルタル撤去		54.5	㎡			
	壁特殊タイガートン撤去		173.0	㎡			
	天井特殊タイガートン撤去		111.0	㎡			
	天井岩綿吸音板撤去		367.0	㎡			
	天井珪酸カルシウム板撤去（レベル3）	ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有処理　仮設、養生、積込み共	121.0	㎡			
	煙突ライニング材撤去（レベル2）	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 t85 φ1300　仮設、養生、運搬・処分共	13.7	m			
	ガラス撤去		117.0	㎡			
	ドアサッシ撤去		254.0	㎡			
	シャッター撤去		92.8	㎡			
	（発生材）						
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID有	4238.0	m3			
	発生材運搬	砕石類　DID有	60.3	m3			
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶器類　DID有	2.7	m3			
	発生材運搬	木材類　DID有	4.1	m3			
	発生材運搬	廃ﾎﾞｰﾄﾞ類　DID有	5.9	m3			
	発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ類　DID有	92.8	m3			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	発生材運搬	混合廃棄物　DID有	44.8	m3			
	発生材運搬	非飛散ｱｽﾍﾞｽﾄ材（ﾚﾍﾞﾙ3）(ビニル床タイル、天井珪酸カルシウム板、ビニル巾木など)　DID有	13.1	m3			
	発生材運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ　DID有	93.5	m3			
	発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	4238.0	m3			
	発生材処分	砕石類	60.3	m3			
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶器類	2.7	m3			
	発生材処分	木材類	4.1	m3			
	発生材処分	廃ﾎﾞｰﾄﾞ類	5.9	m3			
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗ類	92.8	m3			
	発生材処分	混合廃棄物	44.1	m3			
	発生材処分	非飛散ｱｽﾍﾞｽﾄ材（ﾚﾍﾞﾙ3）(ビニル床タイル、天井珪酸カルシウム板、ビニル巾木など)	13.1	m3			
	発生材処分	鉄骨屑	▲ 489.0	t			
	発生材処分	鉄筋屑	▲ 38.6	t			
	発生材処分	鉄屑	▲ 11.1	t			
	発生材処分	ｱﾙﾐ屑	▲ 7.6	t			
	発生材処分	ｽﾃﾝﾚｽ屑	▲ 3.0	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
2	**ポンプ室棟**						
	(撤去)						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(有筋)	基礎	5.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	捨てｺﾝ	0.3	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ解体		4.0	m3			
	S造上屋解体	4.95m×3.05m　約0.45t	15.1	㎡			
	ｶﾞﾗｽ解体		0.6	㎡			
	ﾄﾞｱｻｯｼ解体		1.9	㎡			
	(発生材)						
	発生材積込	仕上材	0.1	m3			
	発生材積込	ｽｸﾗｯﾌﾟ	0.5	m3			
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ　DID有	5.4	m3			
	発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DID有	0.1	m3			
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ･陶器類　DID有	0.01	m3			
	発生材運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ　DID有	0.5	m3			
	発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	5.4	m3			
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.1	m3			
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶器類	0.01	m3			
	発生材処分	鉄筋くず	▲ 0.2	t			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	発生材処分	鉄くず	▲ 0.7	t			
	発生材処分	ｱﾙﾐくず	▲ 0.01	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
3	**駐輪場棟解体工事**						
	(撤去)						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(有筋)	基礎	5.0	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	捨てｺﾝ	0.6	m3			
	土間上豆砂利洗い出し解体	t=25	0.4	m3			
	S造上屋解体	6.3m×2.3m　約t0.43t	14.5	㎡			
	ｶﾞﾗｽ解体		10.3	㎡			
	ﾄﾞｱｻｯｼ解体		10.3	㎡			
	(発生材)						
	発生材積込	仕上材	0.1	m3			
	発生材積込	ｽｸﾗｯﾌﾟ	0.7	m3			
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ　DID有	6.9	m3			
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ･陶器類　DID有	0.1	m3			
	発生材運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ　DID有	0.7	m3			
	発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	6.9	m3			
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶器類	0.1	m3			
	発生材処分	鉄筋くず	▲ 0.3	t			
	発生材処分	鉄くず	▲ 0.7	t			
	発生材処分	ｱﾙﾐくず	▲ 0.1	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
4	**駐車場棟解体工事**						
	(撤去)						
	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(有筋)	基礎	14.3	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	捨てｺﾝ	0.3	m3			
	S造上屋解体	8.8m×6.65m　約t5.85t	58.5	㎡			
	ｶﾞﾗｽ解体		2.6	㎡			
	ﾄﾞｱｻｯｼ解体		2.6	㎡			
	(発生材)						
	発生材積込	仕上材	0.2	m3			
	発生材積込	ｽｸﾗｯﾌﾟ	4.0	m3			
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ　DID有	19.2	m3			
	発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　DID有	0.2	m3			
	発生材運搬	ｶﾞﾗｽ･陶器類　DID有	0.0	m3			
	発生材運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ　DID有	4.0	m3			
	発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	19.2	m3			
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.2	m3			
	発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶器類	0.02	m3			
	発生材処分	鉄筋くず	▲ 0.7	t			
	発生材処分	鉄くず	▲ 6.1	t			
	発生材処分	ｱﾙﾐくず	▲ 0.03	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
5	**樹木工事**						
	(撤去)	【参考数値】高さ×幹周					
	2-伐採･伐根(ｽｷﾞ)	8m×60cm	1.0	本			
	4-伐採･伐根(ｼﾗｶｼ)	5m×60cm(×4本)	4.0	本			
	5-伐採･伐根(ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ)	3m×30cm(×2本)	2.0	本			
	6-伐採･伐根(ﾊﾅｶｴﾃﾞ)	5m×50cm, 6m×50cm	2.0	本			
	7-伐採･伐根(ｹﾔｷ)	8m×120cm(×2本), 10m×120cm(×1本)	3.0	本			
	8-伐採･伐根(ｻｸﾗ)	6m×50cm(×3本)	3.0	本			
	9-伐採･伐根(ｿﾖｺﾞ)	2m×20cm(×3本)	3.0	本			
	10-伐採･伐根(ﾔﾏﾓﾐｼﾞ)	4m×50cm(×2本), 5m×30cm(×2本)	4.0	本			
	11-伐採･伐根(ｸﾛｶﾈﾓﾁ)	5m×40cm(×7本)	7.0	本			
	12-伐採･伐根(ﾅﾂﾂﾊﾞｷ)	1.5m×20cm(×3本)	3.0	本			
	13-伐採･伐根(ｷﾝﾓｸｾｲ)	1.5m×20cm(×6本), 2m×40cm(×4本)	10.0	本			
	14-伐採･伐根(ｻﾙｽﾍﾞﾘ)	3m×30cm(×3本)	3.0	本			
	15-伐採･伐根(ﾄｳｶｴﾃﾞ)	10m×120cm(×2本)	2.0	本			
	16-伐採･伐根(ﾏﾃﾊﾞｼｲ)	3m×30cm(×6本)	6.0	本			
	17-伐採･伐根(ｼﾗｶﾊﾞ)	4m×40cm(×4本)	4.0	本			
	18-伐採･伐根(ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ)	1m×15cm(×15本)	15.0	本			
	20-伐採･伐根(ｸｽﾉｷ)	10m×150cm(×2本), 12m×300cm(×1本)	3.0	本			
	21-伐採･伐根(ﾘｮｳﾌﾞ)	4.5m×60cm(×1本), 2.5m×30cm(×2本)	3.0	本			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	22-伐採・伐根(ﾅﾅｶﾏﾄﾞ)	1.5m×20cm(×2本)	2.0	本			
	23-伐採・伐根(ｺﾌﾞｼ)	2m×20cm(×3本)	3.0	本			
	24-伐採・伐根(ｸﾇｷﾞ)	10m×60cm(×1本), 10m×100cm(×1本)	2.0	本			
	25-伐採・伐根(ｺﾅﾗ)	6m×50cm(×2本)	2.0	本			
	26-伐採・伐根(ﾔﾏﾎﾞｳｼ)	3m×40cm(×1本), 2m×30cm(×1本)	2.0	本			
	27-伐採・伐根(ｶﾂﾗ)	10m×110cm	1.0	本			
	28-伐採・伐根(ﾊﾅﾐｽﾞｷ)	2m×30cm(×5本)	5.0	本			
	29-伐採・伐根(ｳﾒ)	1.5m×20cm	1.0	本			
	31-伐採・伐根(ｶﾝｻﾞｸﾗ)	2m×20cm	1.0	本			
	32-伐採・伐根(ｻｻﾞﾝｶ)	1.5m×10cm(×6本)	6.0	本			
	33-伐採・伐根(ﾂﾊﾞｷ)	1.5m×20cm(×2本)	2.0	本			
	34-伐採・伐根(ｷﾝﾓｸｾｲ)	1.5m×20cm(×96本)	96.0	本			
	35-伐採・伐根(ｻｻﾞﾝｶ)	1.5m×20cm(×20本), 1.5m×15cm(×7本)	27.0	本			
	40-伐採・伐根(ﾂｹﾞ)	0.3m×5cm(×71本)	71.0	本			
	41-伐採・伐根(ｻﾂｷ)	1m×10cm(×80本), 1.5m×10cm(×20本)	100.0	本			
	43-伐採・伐根(ｱｼﾞｻｲ)	1m×30cm	1.0	本			
	(発生材)						
	発生材積込	生木	1.0	式			
	発生材運搬	生木　DID有	1.0	式			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	発生材処分	生木	1.0	式			
	小々計						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
6	**外構工事**						
	(撤去)						
	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ解体	外寸8630×3630×H1800/内寸8030×3030×h1500	25.9	m3			
		ﾋﾟｯﾄ部:外寸1400×1885×H2400/内寸800×1585×h2100					
		(1か所あたり:ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去25.90m3)					
	重油ﾀﾝｸ架台解体	外寸9000×3600×H3650　頂板t300/底板t300	29.3	m3			
		(1か所あたり:ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去29.33m3)(重油ﾀﾝｸ本体は設備工事)					
	ﾒﾀﾉｰﾙﾀﾝｸ架台解体	外寸5700×3200×H3250　頂板t300/底板t300	20.2	m3			
		(1か所あたり:ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去20.24m3)(ﾒﾀﾉｰﾙﾀﾝｸ本体は設備工事)					
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ解体	支柱:H700+地中400　φ114.3×4.5	118.0	m			
		側板:H350C-302図					
	(東側)門扉解体	鋼製　片開きW6000×H1200　(重量約0.36t)	2.0	か所			
		四方枠:H-100×100×6×8縦格子:C-100×50×3.2　@100					
		支柱:H-100×100×H3300					
	(東側)門扉支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(有筋)	地上からの解体　基礎・壁	6.5	m3			
		両袖支柱:壁L2000×t500/300×H2100/底板W1000×H400					
		中央支柱:壁L1500×t500×H2100/底板W1000×H400					
	(東側)門扉支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	地上からの解体　捨ｺﾝ	0.3	m3			
	(西側)門扉解体-1	鋼製　片開きW5100×H1200　(重量約0.31t)	1.0	か所			
		四方枠:H-100×100×6×8縦格子:C-100×50×3.2　@100					
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
		支柱:H-100×100×H3300					
	(西側)門扉解体-2	鋼製　片開きW1300×H1200 （重量約0.08t ）	1.0	か所			
		四方枠:H-100×100×6×8縦格子:C-100×50×3.2　@100					
	(西側)門扉支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(有筋)	地上からの解体　基礎・壁	5.1	m3			
		両袖支柱:壁L2000×t500/300×H2100/底板W700×H400					
		中央支柱:壁L900×t500×H2100/底板W700×H400					
	(西側)門扉支柱ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	地上からの解体　捨ｺﾝ	0.2	m3			
	舗装脇L型街渠ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	地上からの解体　基礎・壁	60.7	m3			
		延504.3m×外寸W470×H200/内寸W320×h80					
		C-303図					
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装/花壇　縁石ｺﾝｸﾘｰﾄ解体（無筋）	地上からの解体　捨ｺﾝ	0.7	m3			
		延69.0m×100×100程度					
	西門花壇縁石ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	地上からの解体　基礎・壁	0.6	m3			
		延20.0m×150/170×H200C-303図					
	花壇間知ﾌﾞﾛｯｸｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	地上からの解体　基礎・壁	1.5	m3			
		延5.0m×H1200×t250C-303図					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1.8m　*基礎は別計上	178.0	m			
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ用基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	地上からの解体　基礎・壁	2.2	m3			
		延90か所×200角×H600程度					
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	1号人孔桝ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	地上からの解体　基礎・壁	1.5	m3			
		延1か所×外寸φ1200～1040×H2500/内寸Φ900～600×h2200					
		C-303図					
	外渠桝ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	地上からの解体　基礎・壁	6.7	m3			
		延22か所×外寸646×700×H1050/内寸346×550×h900					
		C-303図					
	外渠桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋解体	630×500	20.0	か所			
	雨水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(無筋)	地上からの解体　基礎・壁	1.3	m3			
		延13か所×外寸φ470×H800/内寸φ400×h700					
		C-303図					
	排水管(HP)撤去-1	ﾋｭｰﾑ管　φ200	151.0	m			
		基礎ｺﾝW300×t150共					
	排水管(HP)撤去-2	ﾋｭｰﾑ管　φ250	30.8	m			
		基礎ｺﾝW350×t150共					
	排水管(HP)撤去-3	ﾋｭｰﾑ管　φ300	48.4	m			
		基礎ｺﾝW400×t150共					
	排水管(HP)撤去-4	ﾋｭｰﾑ管　φ350	75.9	m			
		基礎ｺﾝW450×t150共					
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	排水管(HP)撤去-5	ﾋｭｰﾑ管　φ400	46.8	m			
		基礎ｺﾝW500×t150共					
	排水管(HP)撤去-6	ﾋｭｰﾑ管　φ500	7.7	m			
		基礎ｺﾝW600×t150共					
	側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ解体(G-300)(無筋)	地上からの解体　基礎・壁	1.1	m3			
		延17.4m×外寸W420×H360/内寸W300×h300程度					
	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋解体	W300用	17.4	m			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装直接掘削積込	(t5cm×1425.0m2)	71.3	m3			
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装直接掘削積込	(t10cm×42.0m2)	4.2	m3			
	解体後場内敷均し整地		6,000.0	㎡			
	(発生材)						
	発生材積込	ｽｸﾗｯﾌﾟ	4.8	m3			
	発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ　DID有	231.0	m3			
	発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ　DID有	71.2	m3			
	発生材運搬	ｽｸﾗｯﾌﾟ　DID有	4.8	m3			
	発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	231.0	m3			
	発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	71.2	m3			
	発生材処分	鉄筋くず	▲ 2.3	t			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	発生材処分	鉄くず	▲ 5.9	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
B	**電気設備工事**						
1	受変電設備工事		1.0	式			
2	発電機設備工事		1.0	式			
3	幹線設備工事		1.0	式			
4	電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備工事		1.0	式			
5	計装設備工事		1.0	式			
6	監視カメラ撤去工事		1.0	式			
7	発生材処分		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	**受変電設備工事**						
	高圧受電盤		1.0	面			
	高圧進相器盤		1.0	面			
	高圧動力盤		1.0	面			
	高圧動力盤		1.0	面			
	3kV開閉器盤		1.0	面			
	高圧電灯盤		1.0	面			
	6/3kV 変圧器盤		1.0	面			
	発電機切替盤		1.0	面			
	IZ循環ﾎﾟﾝﾌﾟ盤		3.0	面			
	遠心分離機		2.0	面			
	低圧動力盤		2.0	面			
	低圧電灯盤		1.0	面			
	変圧器	三相　50kVA	1.0	台			
	変圧器	三相　200kVA	1.0	台			
	変圧器	三相　500kVA	1.0	台			
	変圧器	三相　750kVA	1.0	台			
	高圧気中開閉器(PAS)	200A　VT付	1.0	か所			
	高圧ｶｯﾄｱｳﾄ	PC-6 7.2kV　50A	3.0	か所			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	避雷器	8.4kV	3.0	個			
	交流無停電電源装置		1.0	組			
	直流電源装置	200Ah以下	1.0	組			
	接地端子箱	5、6個端子用	1.0	個			
	接地極工事 銅覆鋼棒 打込式	ED　φ14×1.5m	1.0	か所			
	接地極工事 銅覆鋼棒 打込式	EB　φ14×1.5m~3連	1.0	か所			
	接地極工事 銅覆鋼棒 打込式	EA　φ14×1.5m~3連	2.0	か所			
	接地極工事 銅覆鋼棒 打込式	測定用 φ14×1.5m	2.0	か所			
	接地埋設標	金属製	3.0	枚			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	FK式 900×1400	16.0	m3			
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	FK式 1200×1500	21.0	m3			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 100A　　〈地中〉	73.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 100A　　〈露出〉	8.0	m			
	地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	9.0	個			
	土工費		54.0	m3			
	搬出費	受変電設備	1.0	式			
	構内柱撤去12-19-350		1.0	本			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料		3.0	日			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
2	**発電機設備工事**						
	自動起動盤		1.0	面			
	発電機盤		1.0	面			
	高圧真空遮断器	600A	1.0	か所			
	断路器	単極単投 200A	1.0	個			
	発電機	400kVA	1.0	台			
	搬出費	発電機設備	1.0	式			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
3	**幹線設備工事**						
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ装置		1.0	面			
	油送ﾎﾟﾝﾌﾟﾒﾀﾉｰﾙ制御盤	MC-0	1.0	面			
	投入前処理制御盤	MC-1	1.0	面			
	ｽｶﾑ破砕投入ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤	MC-2	1.0	面			
	IZ反応槽制御盤	MC-3	1.0	面			
	遠心分離機制御盤	MC-4	1.0	面			
	二次処理制御盤	MC-5	1.0	面			
	高度処理制御盤	MC-6	1.0	面			
	活性炭処理･放流制御盤	MC-7-1	1.0	面			
	脱臭設備制御盤	MC-7-2	1.0	面			
	管理棟動力盤	MC-8	1.0	面			
	管理棟電灯盤	L-1-1	1.0	面			
	処理棟電灯盤	L-1-2	1.0	面			
	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤		1.0	面			
	井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤		1.0	面			
	既設井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤		1.0	面			
	乾燥焼却設備操作盤		1.0	面			
	再生炉制御盤		1.0	面			
	前処理計装弁電源盤	LC-1	1.0	面			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	反応槽冷却水弁制御盤	LC-2	1.0	面			
	砂ろ過槽活性炭吸着塔弁制御盤	LC-3	1.0	面			
	電力監視盤		1.0	面			
	動力監視盤		1.0	面			
	制御電源分電盤	DP-1	1.0	面			
	IZ循環ﾎﾟﾝﾌﾟ用変電盤		1.0	面			
	現場操作盤	LP-B01	1.0	面			
	現場操作盤	LP-101	1.0	面			
	現場操作盤	LP-102	1.0	面			
	現場操作盤	LP-103	1.0	面			
	現場操作盤	LP-104	1.0	面			
	現場操作盤	LP-105	1.0	面			
	現場操作盤	LP-106	1.0	面			
	現場操作盤	LP-107	1.0	面			
	現場操作盤	LP-108~114	7.0	面			
	現場操作盤	LP-201	1.0	面			
	現場操作盤	LP-202	1.0	面			
	現場操作盤	LP-203	1.0	面			
	現場操作盤	LP-R01	1.0	面			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	現場操作盤	LP-R02	1.0	面			
	現場操作盤	LP-R03	1.0	面			
	地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	2.0	個			
	土工費		5.0	m3			
	搬出費		1.0	式			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料		1.0	日			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
4	電灯･ｺﾝｾﾝﾄ設備工事						
	照明器具	A21	6.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	A41	2.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	B21	2.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	B41	24.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	B42	42.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	B42S ｶﾞｰﾄﾞ付	2.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	C21	2.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	C41	5.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	C42	57.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	D21	5.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	D42	6.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	E	18.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	F	1.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	G	1.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	H	1.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	K	2.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	L	3.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	M	8.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	照明器具	N	9.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	O	1.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	P	4.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	Q	6.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	R	1.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	X41	2.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	X42	4.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	誘導灯	Y21	19.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	誘導灯	YY	1.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	Z42	47.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	照明器具	Z42S ｶﾞｰﾄﾞ付	10.0	台			撤去･処分(微量PCB含有)
	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	FK式　600× 900	2.0	m3			
	地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1.0	個			
	土工費		80.0	m3			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料		4.0	日			
	外灯撤去費		7.0	本			撤去･処分(微量PCB含有)
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
5	**計装設備撤去工事**						
	砂ろ過電磁弁盤	MGC-1	1.0	面			
	活性炭吸着塔電磁弁盤	MGC-2	1.0	面			
	ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ制御盤		1.0	面			
	電磁弁盤	SVP-B01	1.0	面			
	電磁弁盤	SVP-101	1.0	面			
	高分子剤溶解装置制御盤		1.0	面			
	圧力ｽｲｯﾁ		3.0	か所			
	液面電源函		4.0	か所			
	ﾚﾍﾞﾙ計	電極帯 4P	1.0	本			
	ﾚﾍﾞﾙ計	電極 2P	2.0	か所			
	ﾚﾍﾞﾙ計	電極 5P	14.0	か所			
	ﾚﾍﾞﾙ計	超音波式	7.0	か所			
	ﾚﾍﾞﾙ計	静電容量式	9.0	か所			
	ﾚﾍﾞﾙ計	ﾘｰﾄﾞ式	5.0	か所			
	温度計	測温抵抗体	8.0	本			
	投込式 ﾚﾍﾞﾙ検出器		4.0	か所			
	中継器	投込式 ﾚﾍﾞﾙ検出器	4.0	か所			
	液面指示警報計	超音波式	4.0	か所			
	液面指示警報計	ﾌﾛｰﾄ式	2.0	か所			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	PH警報計	ｶﾞﾗｽ電極式	14.0	か所			
	COD分析装置	UV計	2.0	か所			
	指示記録計		8.0	か所			
	温度指示計		3.0	か所			
	ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ		2.0	か所			
	中央計器監視盤		1.0	面			
	ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ		1.0	台			
	定電圧装置		1.0	台			
	電磁変換器		3.0	台			
	接地極工事 銅覆鋼棒 打込式	EA　φ14×1.5m~3連	1.0	ヶ所			
	銅管	40A 6/4	1,199.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 15A	35.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 20A	20.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP 25A	28.0	m			
	ｽﾀﾝｼｮﾝ		4.0	本			
	流量検出装置	電磁式 15A	6.0	式			
	流量検出装置	電磁式 50A	3.0	式			
	流量検出装置	電磁式 80A	5.0	式			
	流量検出装置	電磁式 100A	9.0	式			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	流量検出装置	オリフィス式 125A	4.0	式			
	流量検出装置	オリフィス式 200A	1.0	式			
	流量検出装置	オリフィス式 250A	2.0	式			
	避雷器		30.0	台			
	配線器		26.0	台			
	ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ		18.0	台			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
6	**監視カメラ撤去工事**						
	監視ｶﾒﾗ盤		1.0	面			
	防雨入線ｶﾊﾞｰ		2.0	組			
	ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ		2.0	台			
	ｶﾒﾗ取付台		2.0	個			
	ﾓﾆﾀｰ		2.0	台			
	切替ｽｲｯﾁ		1.0	台			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
7	**発生材処分**						
	発生材運搬	鉄くず DID有	1.0	式			
	発生材処分	鉄くず	1.0	式			
	発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ DID有	1.0	式			
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	1.0	式			
	発生材運搬	電線 DID有	1.0	式			
	発生材処分	電線	1.0	式			
	発生材運搬	ｺﾝ殻 DID有	1.0	式			
	発生材処分	ｺﾝ殻	1.0	式			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
C	**機械設備工事**						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給湯設備工事		1.0	式			
3	空調機器設備工事		1.0	式			
4	換気設備工事		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	**衛生器具設備工事**						
	和風大便器	タンク式	3.0	組			撤去･積込･運搬･処分共
	洗面器		4.0	組			撤去･積込･運搬･処分共
	化粧棚		4.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
	化粧鏡		6.0	枚			撤去･積込･運搬･処分共
	小便器		2.0	組			撤去･積込･運搬･処分共
	混合水栓	13A	1.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
	シャワー水栓	13A	2.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
	自在水栓		1.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
	止水栓		1.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
	床排水金物	T5A-65	1.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
		T5A-50	2.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
	掃除口	COA-150	2.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
		COA-100	4.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
		COA-65	1.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
		COA-50	3.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
		COA-40	1.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
	ベントキャップ	VC-50	1.0	個			撤去･積込･運搬･処分共
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
2	**給湯設備工事**						
	銅管	25A	6.0	m			撤去･積込･運搬･処分共
	銅管	20A	5.0	m			撤去･積込･運搬･処分共
	銅管	15A	11.0	m			撤去･積込･運搬･処分共
	給湯用ボイラー	追炊き据置　24号	1.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	煙突工事	SUS　250φ	3.0	m			撤去･積込･運搬･処分共
	湯沸器	5号	1.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
3	**空調機器設備工事**						
	水冷式チラーユニット	91,000kcal/h	1.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	暖房用ボイラー	80,000kcal/h	1.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	クーリングタワー	117,000kcal/h	1.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	膨張タンク	鋼板製　150L	1.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	オイルサービスタンク	鋼板製　370L	1.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	冷温水循環ポンプ	2.2kw	2.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	ルームエアコン	2.2kw	2.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	ルームエアコン	2.8kw	1.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	ルームエアコン	4.0kw	1.0	組			撤去･積込･運搬･処分共
	空冷式パッケージエアコン	28.0kw天吊り形同時ﾂｲﾝ	2.0	組			撤去･積込･運搬･処分共
	空冷式パッケージエアコン	16.0kw天カセ形ペア	1.0	組			撤去･積込･運搬･処分共
	空冷式パッケージエアコン	14.0kw天カセ形同時ﾂｲﾝ	1.0	組			撤去･積込･運搬･処分共
	空冷式パッケージエアコン	11.2kw天カセ形ペア	1.0	組			撤去･積込･運搬･処分共
	空冷式パッケージエアコン	14.0kw天カセ形ペア	1.0	組			撤去･積込･運搬･処分共
	ポンプダウン		1.0	式			撤去･積込･運搬･処分共
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
4	**換気設備工事**						
	ミニシロッコファン	#1･1/4	2.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	天井扇	V-20	4.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	天井扇	V-18	4.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	換気扇	E-20	8.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
		E-25	2.0	台			撤去･積込･運搬･処分共
	スパイラルダクト	200φ	29.0	m			撤去･積込･運搬･処分共
		150φ	37.0	m			撤去･積込･運搬･処分共
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
D	**プラント機械設備撤去工事**						
1	受入貯留設備		1.0	式			
2	1次処理設備		1.0	式			
3	凝集分離設備		1.0	式			
4	砂ろ過設備		1.0	式			
5	消毒･取排水設備		1.0	式			
6	脱臭設備		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	**受入貯留設備**						
	し渣破砕ポンプ	水中破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ FC/FCD50/sus630 100A×40m3/時×10mH	2.0	台			
	浄化槽汚泥破砕ポンプ	水中破砕ﾎﾟﾝﾌﾟ FC/FCD50/sus630 100A×40m3/時×10mH	2.0	台			
	し尿スカムポンプ	水中汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｶｯﾀｰ)FC/SUS420J2 100A×1.5m3/分×5mH	1.0	台			
	浄化槽汚泥スカムポンプ	水中汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｶｯﾀｰ)FC/SUS420J2 100A×0.63m3/分×5mH	1.0	台			
	し尿投入ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SKD+HCr/NBR 125A×30m3/時×20mH	3.0	台			
	浄化槽汚泥投入ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SKD+HCr/NBR 80A×11m3/時×20mH	2.0	台			
	し尿移送ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SKD+HCr/NBR 125A×30m3/時×10mH	1.0	台			
	汚泥引抜ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SKD+HCr/NBR 125A×30m3/時×10mH	2.0	台			
	し尿ドラムスクリーン	細目ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ SUS304/SS400 処理量:40m3/時,目幅:1mm	1.0	基			
	浄化槽汚泥ドラムスクリーン	細目ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｰﾝ SUS304/SS400 処理量:40m3/時,目幅:1mm	1.0	基			
	し尿スクリュープレス	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ SUS304/SS400 処理量:3200kg/時,含水量:60%以下	1.0	基			
	し渣油圧ユニット	3.5MPa,2.3L/分	1.0	基			
	浄化槽汚泥スクリュープレス	ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ SUS304/SS400 処理量:3200kg/時,含水量:60%以下	1.0	基			
	浄化槽汚泥油圧ユニット	3.5MPa,2.3L/分	1.0	基			
	No.1し渣コンベヤ	ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ SUS304 搬送量:1600kg/時 L=6.8m	1.0	基			
	No.2し渣コンベヤ	ﾌﾗｲﾄｺﾝﾍﾞﾔ SUS304 搬送量:1600kg/時 L=1.1+9.0+6.1m	1.0	基			
	No.3し渣コンベヤ	ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ SUS304 搬送量:1600kg/時 L=7.67m	1.0	基			
	し渣ホッパ	角形下部ｽｸﾘｭｰ切出式 SS400 有効容量:10m3	1.0	基			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	ドラムスクリーンチェーンブロック	電動ﾄﾛﾘ付電動ﾁｪﾝﾌﾞﾛｯｸ 吊上荷重:2t	1.0	基			
	温水洗浄タンク	本体SUS304 洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾋｰﾀｰ含む 容量:1.1m3	1.0	基			
	オーバースライダー	6.5mW×3.5L アルミ製	2.0	基			
	し渣コンベヤ架台	SS400	1.0	基			
	温水洗浄タンクヒーター	温水洗浄タンクに含む	2.0	台			
	予備貯留槽No.1撹拌ポンプ	水中汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｶｯﾀｰ)FC/SUS420J2 100A×1.5m3/分×5mH	1.0	台			
	予備貯留槽No.2撹拌ポンプ	水中汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｶｯﾀｰ)FC/SUS420J2 100A×1.5m3/分×5mH	1.0	台			
	浄化槽汚泥移送ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SKD+HCr/NBR 60A×1.25～11.5m3/時×10mH	1.0	台			
	汚泥ホッパ	ｶｯﾄｹﾞｰﾄ式 SS400 有効容量:20m3	1.0	基			
	トラックスケール	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾛｰﾄﾞｾﾙ式 4点支持 ﾋﾟｯﾄ型 積載面寸法:3000×8000mm	1.0	台			
	混合器	静止型混合機 150A×85m3/時	2.0	台			
	鉄くず(スクラップ)	ヘビーHS	44.0	t			
	同上運搬費	DID有	44.0	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
2	1次処理設備						
	脱離液ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SKD+HCr/NBR 100A×8～20m3/時×20mH	4.0	台			
	消泡剤ポンプ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/ｾﾗﾐｯｸ/ﾃﾌﾛﾝ 0.2～1200cc/分	2.0	台			
	高分子剤ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SUS304/NBR 50A×1.0～3.3m3/時×10mH	4.0	台			
	高分子剤原液ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ SUS304/SUS304/ﾌｯ素ｺﾞﾑ 20A×0.85～12.5L/分	2.0	台			
	サンプリングポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SKD+HCr/NBR 50A×3.3m3/時×20mH	2.0	台			
	脱水助剤ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SUS304/NBR 3/8B×65.8～913mL/分×10mH	4.0	台			
	内液循環ポンプ	無閉塞型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SCS/SUS316 100A×1.2m3/分×15mH	3.0	台			
	冷却水ポンプ	片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ FC/BC/SUS403 80/60A×1.2m3/分×15mH	3.0	台			
	脱離液撹拌ブロワ	ﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜ FC/FCD/FCD 125A×8.0m3/分×37kPa	1.0	台			
	オーバーフローシャフト	ｴｼﾞｪｸﾀｰ式 SUS304 循環流量:2700m3/時	2.0	基			
	分離槽汚泥掻寄機	中央駆動式 SS400/SUS 4.4mφ×11mH	2.0	基			
	消泡機	機械剪断式 SUS304 空気量:20m3/時	4.0	基			
	冷却塔	円形低騒音型冷却塔 FRP/SS 冷却能力:250kw,循環能力:1300L/分	2.0	基			
	分離機	遠心脱水機 接液部:SUS304 20m3/時,200kg-DS/時	3.0	基			
	高分子剤溶解タンク撹拌機	竪型急速撹拌機 SUS304 撹拌容量:9.1m3,回転数:360rpm	1.0	台			
	No.1汚泥コンベヤ	ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ SUS304 搬送量:3000kg/時 L=9.03m	1.0	基			
	No.2汚泥コンベヤ	ﾌﾗｲﾄｺﾝﾍﾞﾔ SUS304 搬送量:3000kg/時 L=2.6+9.3+7.6m	1.0	基			
	No.3汚泥コンベヤ	ﾌﾗｲﾄｺﾝﾍﾞﾔ SUS304 搬送量:3000kg/時 L=4.0+2.6+2.7m	1.0	基			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	No.4汚泥コンベヤ	ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ SUS304 搬送量:3000kg/時 L=8.0m	1.0	基			
	消泡剤タンク攪拌機	可搬式 SUS304 攪拌容量:1.0m3,回転数:360rpm	1.0	台			
	高分子剤原液タンク攪拌機	竪型緩速攪拌機 SUS304 攪拌容量:4.0m3,回転数:120rpm	1.0	台			
	分離機用チェーンブロック	電動ﾄﾛﾘ付電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 吊上荷重:5t	1.0	基			
	消泡剤タンク	円筒竪型 FRP 有効容量:1.0m3	1.0	基			
	高分子剤溶解タンク	角形ﾀﾝｸ FRP 容量:9.1m3	1.0	基			
	高分子剤原液タンク	円筒竪型 FRP 容量:4.0m3	1.0	基			
	内液熱交換器	ｽﾊﾟｲﾗﾙ式熱交換器 交換熱量:216500kcal/時・基	2.0	基			
	分離機歩廊	SS400	1.0	式			
	汚泥コンベヤ架台1	SS400	1.0	式			
	汚泥コンベヤ架台2	SS400	1.0	式			
	汚泥返送ポンプ	ｽｸﾘｭｰ定量ﾎﾟﾝﾌﾟ 6～20m3/時×20m×3.7kW	3.0	台			
	IZ循環ポンプ	汚水汚物特殊ﾎﾟﾝﾌﾟ 2700m3/h×10.5m×110kW	3.0	台			
	鉄くず（スクラップ）	ヘビーHS	96.5	t			
	同上運搬費	DID有	96.5	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
3	**凝集分離設備**						
	脱水ろ液ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SUS304/NBR 100A×20m3/時×10mH	2.0	台			
	凝沈汚泥ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SUS304/NBR 80A×8m3/時×10mH	2.0	台			
	凝集剤ポンプ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/CE/PTFE 15A×1000cc/分	2.0	台			
	アルカリポンプ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/CE/PTFE 15A×1200cc/分	2.0	台			
	浄化センター分離液移送ポンプ	一軸ﾈｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ FC/SUS304/NBR 100A×20m3/時×20mH	1.0	台			
	中和アルカリポンプ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/HC/PTFE 15A×100cc/分	2.0	台			
	凝集助剤ポンプ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/HC/PTFE 15A×600cc/分	2.0	台			
	分離液攪拌ブロワ	ﾙｙｰﾂﾌﾞﾛﾜ FC/FCD/FCD 100A×4.8m3/分×40kPa	1.0	台			
	凝集用急速攪拌機	竪型急速攪拌機 SUS304 攪拌容量:1.0m3	1.0	台			
	凝集助剤供給機	手動溶解式 透明PVC	2.0	基			
	凝集助剤溶解タンク攪拌機	竪型攪拌機 SUS304 攪拌容量:2.0m3	2.0	台			
	凝集剤タンク	円筒型 FRP 有効容量:9.0m3	1.0	基			
	アルカリタンク	円筒型 FRP 有効容量:10.0m3	1.0	基			
	凝集助剤溶解タンク	角型 FRP 2分割式 有効容量:4.0m3	1.0	基			
	凝集助剤溶解タンク	角型 FRP 2分割式 有効容量:4.5m3	1.0	基			
	凝集用緩速攪拌機	立形　SUS 1.5kW	1.0	台			
	凝集沈殿槽汚泥掻寄機	中央駆動型 SS+ﾀｰﾙｴﾎﾟ □4.8m×0.2kW	1.0	基			
	雑排水ポンプ	汚水汚物水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.2m3/分×10m×1.5kW	1.0	台			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	鉄くず（スクラップ）	ヘビーHS	6.69	t			
	同上運搬費	DID有	6.69	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
4	砂ろ過設備						
	砂ろ過原水ポンプ	水中渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ SUS/ﾅｲﾛﾝ/SUS304 80A×0.18m3/分×18mH	2.0	台			
	砂ろ過洗浄ポンプ	水中渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ FC/FC/SUS304 100A×1.0m3/分×18mH	2.0	台			
	砂ろ過洗浄ブロワ	ﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜ FC/FCD/FCD 50A×0.8m3/分×30kPa	1.0	台			
	計装コンプレッサー	ｵｲﾙﾌﾘｰﾍﾞﾋﾟｺﾝ 圧力開閉式 250L/分	2.0	台			
	アフタークーラー	空冷式 440L/分	1.0	基			
	エアードライヤ	ｵｲﾙﾌﾘｰﾍﾞﾋﾟｺﾝ 330L/分	1.0	基			
	砂ろ過塔	圧力式砂ろ過器 SS+ｺﾞﾑﾗｲ ろ過面積:2.6m2以上	2.0	基			
	鉄くず（スクラップ）	ヘビーHS	10.7	t			
	同上運搬費	DID有	10.7	t			
	小々計						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
5	**消毒・取排水設備**						
	塩素剤ポンプ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/ｾﾗﾐｯｸ/PTFE15A×50cc/分	2.0	台			
	塩素剤タンク	円筒竪型 FRP有効容量:3.0m3	1.0	基			
	床排水ポンプ	水中汚水汚物ポンプ50A×0.08m3/分×10mH	1.0	台			
	活性炭原水ポンプ	自吸式300L/分×25m×3.7kW	2.0	台			
	活性炭加圧引抜ポンプ	自吸式300L/分×25m×3.7kW	1.0	台			
	活性炭移送ポンプ	ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ200L/分×10m×3.7kW	2.0	台			
	放流ポンプ	水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.7m3/分×10m×2.2kW	2.0	台			
	上水供給ポンプ	圧力ﾀﾝｸﾕﾆｯﾄ0.2m3/分×2kg/m2×2.2kW×2	2.0	台			
	上水受水タンク	角型 FRP5.0m3	1.0	基			
	活性炭吸着塔	円筒　SS+ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ2.4m3	2.0	基			
	新炭受槽	角型 SS+ﾀｰﾙｴﾎﾟ	1.0	基			
	集塵機		1.0	基			
	鉄くず（スクラップ）	ヘビーHS	11.8	t			
	同上運搬費	DID有	11.8	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
6	脱臭設備						
	酸液循環ポンプ	ｹﾐｶﾙ渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/PVC/SUS403 100/80A×1.53m3/分×15mH	2.0	台			
	アルカリ液循環ポンプ	ｹﾐｶﾙ渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/PVC/SUS403 100/80A×1.5m3/分×15mH	2.0	台			
	脱臭酸ポンプ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/CE/PTFE 15A×50cc/分	2.0	台			
	脱臭アルカリポンプ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/HC/PTFE 15A×500cc/分	2.0	台			
	脱臭塩素剤ポンプ	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑﾎﾟﾝﾌﾟ PVC/ｾﾗﾐｯｸ/PTFE 15A×100cc/分	2.0	台			
	高濃度脱臭ファン	ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ FRP/FRP/S45C 50m3/分×2.5kPa	1.0	台			
	中濃度臭気ファン	ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ FRP/FRP/S45C 110m3/分×3.6kPa	1.0	台			
	低濃度臭気ファン	ﾀｰﾎﾞﾌｧﾝ FRP/FRP/S45C 400m3/分×3.3kPa	1.0	台			
	硫酸タンク	円筒竪型 FRP 有効容量:3.0m3	1.0	基			
	アルカリ液循環タンク攪拌機	可搬式 SS+ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ 3m3用 1.5kW	1.0	基			
	アルカリ液循環タンク	円筒竪型 FRP 有効容量:3.0m3	1.0	基			
	脱臭塔	円形 FRP 510m3/分 2100φ	1.0	基			
	酸液循環タンク	円筒竪型 FRP 有効容量:3.0m3	1.0	基			
	鉄くず（スクラップ）	ヘビーHS	7.18	t			
	同上運搬費	DID有	7.18	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
E	プラント配管撤去工事						
1	し尿系統配管工事		1.0	式			
2	汚泥系統配管工事		1.0	式			
3	空気系統配管工事		1.0	式			
4	薬品系統配管工事		1.0	式			
5	臭気系統配管工事		1.0	式			
6	給水系統配管工事		1.0	式			
7	排水系統配管工事		1.0	式			
8	その他配管工事		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	し尿系統配管工事						
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ25	24.8	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ50	66.2	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ65	141.3	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ75	76.2	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ100	195.8	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ125	53.8	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ150	76.5	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ200	41.0	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ250	10.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 25A	2.5	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 50A	1.5	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内65A	1.5	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 80A	13.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内100A	10.6	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 125A	33.1	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 150A	13.4	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40	屋内 20A	2.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40	屋内 25A	13.2	m			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 50A	6.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 65A	2.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 80A	8.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 100A	6.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 125A	17.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 150A	3.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 200A	2.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF PVC 50A	5.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF PVC 65A	5.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF PVC 100A	7.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF PVC 125A	1.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC 25A	2.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC 65A	4.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ SCS/SUS 20A	4.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ SCS/SUS 25A	8.0	個			
	手動バタフライ弁	JIS10Kｳｴﾊｰ FC/SUS 80A	4.0	個			
	安全弁	JIS10Kﾈｼﾞ SCS/SUS 25A	2.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFFC/SUS 50A	2.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFFC/SUS 65A	1.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFFC/SUS 80A	1.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFFC/SUS 125A	5.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFFC/SUS 150A	2.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFPVC 25A	2.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFPVC 50A	2.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF PVC 100A	4.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF PVC 125A	1.0	個			
	電磁弁	JIS10Kﾈｼﾞ SCS/SUS 25A	2.0	個			
	エアー作動 バタフライ弁	JIS10Kｳｴﾊｰ 複作動 FC/SUS 50A	2.0	個			
	エアー作動 バタフライ弁	JIS10Kｳｴﾊｰ 複作動 FC/SUS 80A	2.0	個			
	エアー作動 バタフライ弁	JIS10Kｳｴﾊｰ 複作動 FC/SUS 100A	2.0	個			
	エアー作動 バタフライ弁	JIS10Kｳｴﾊｰ 複作動 FC/SUS 150A	2.0	個			
	電動ボール弁	JIS10KF FC/SUS 200A	3.0	個			
	エアー作動 ダイヤフラム弁	JIS10KF(ｽﾄﾚｰﾄ) FC/ｺﾞﾑ 65A	6.0	個			
	エキスパンション	JIS10KF 2山 ｺﾞﾑ 50A	2.0	個			
	圧力計	隔膜式 20A	2.0	個			
	圧力計	隔膜式 25A	17.0	個			
	タケノコ	JIS10KF SUS 20A	2.0	個			
	オリフロ式流量計	SUS 65A	1.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	オリフロ式流量計	SUS 150A	3.0	個			
	ステンレスくず（スクラップ）	新断 18Cr:8Ni	797	kg			
	同上運搬費	DID有	0.8	t			
	廃プラスチック類（廃材処分）		2.45	t			
	同上運搬費	DID有	2.45	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
2	汚泥系統配管工事						
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ40	4.5	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ65	69.2	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ75	62.4	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ100	398.3	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ125	58.3	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ150	41.3	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ200	4.0	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ250	29.8	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 65A	1.5	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 80A	2.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 100A	21.8	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 125A	14.3	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40	屋内 20A	2.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP 6t	屋内 500A	3.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP 6t	屋内 800A	55.5	m			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS　65A	3.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS　100A	20.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF PVC　80A	6.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	手動仕切弁	JIS10KF PVC 125A	4.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KF PVC 65A	8.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ SCS/SUS 20A	4.0	個			
	手動バタフライ弁	JIS10Kｳｪﾊｰ FC/SUS 80A	3.0	個			
	手動バタフライ弁	JIS10Kｳｪﾊｰ FC/SUS 100A	15.0	個			
	手動バタフライ弁	JIS10Kｳｪﾊｰ FC/SUS 250A	1.0	個			
	手動バタフライ弁	JIS10Kｳｪﾊｰ FC/SUS 800A	4.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF FC/SUS 65A	2.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF FC/SUS 80A	1.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF FC/SUS 100A	10.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF PVC 80A	2.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF PVC 125A	3.0	個			
	フレキシブル継手	JIS10KF PVC 40A×500L	3.0	個			
	エアー作動 バタフライ弁	JIS10Kｳｪﾊｰ 複作動 FC/SUS 200A	6.0	個			
	電動ボール弁	JIS10KF FC/SUS 80A	4.0	個			
	電動バタフライ弁	JIS10KF FC/SUS 500A	3.0	個			
	エキスパンション	JIS10KF ｺﾞﾑ 500A	6.0	個			
	エキスパンション	JIS10KF ｺﾞﾑ 800A	2.0	個			
	圧力計	隔膜式 20A	2.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	圧力計	隔膜式 25A	12.0	個			
	タケノコ	JIS10KF SUS 20A	2.0	個			
	ステンレスくず （スクラップ）	新断 18Cr:8Ni	7,230	kg			
	同上運搬費	DID有	7.23	t			
	廃プラスチック類 （廃材処分）		2.64	t			
	同上運搬費	DID有	2.64	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
3	空気系統配管工事						
	配管用，水道用鋼管 SGP(白)	屋内 25A	5.8	m			
	配管用，水道用鋼管 SGP(白)	屋内 32A	14.7	m			
	配管用，水道用鋼管 SGP(白)	屋内 40A	4.3	m			
	配管用，水道用鋼管 SGP(白)	屋内 50A	39.4	m			
	配管用，水道用鋼管 SGP(白)	屋内 65A	14.2	m			
	配管用，水道用鋼管 SGP(白)	屋内 80A	2.8	m			
	配管用，水道用鋼管 SGP(白)	屋内 100A	6.4	m			
	配管用，水道用鋼管 SGP(白)	屋内 125A	5.7	m			
	配管用，水道用鋼管 SGP(白)	屋内 150A	69.5	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 100A	1.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 125A	12.3	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40	屋内 20A	2.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40	屋内 25A	3.0	m			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 25A	1.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 40A	1.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 100A	1.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 125A	1.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ SCS/SUS 20A	6.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	手動バタフライ弁	JIS10Kｳｪﾊｰ SCS/SUS 50A	6.0	個			
	安全弁	JIS10KF FC/SUS 25A	1.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF FC/SUS 40A	1.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF FC/SUS 50A	2.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF FC/SUS 100A	1.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF FC/SUS 125A	1.0	個			
	ストップ弁	JIS10Kﾈｼﾞ FC/SUS 32A	4.0	個			
	フレキシブル継手	JIS10KF SUS 40A	1.0	個			
	フレキシブル継手	JIS10KF SUS 100A	1.0	個			
	フレキシブル継手	JIS10KF SUS 125A	1.0	個			
	エアー作動 バタフライ弁	JIS10Kｳｪﾊｰ 複作動 FC/SUS 50A	2.0	個			
	圧力計	隔膜式 20A	3.0	個			
	タケノコ	JIS10KF SUS 20A	3.0	個			
	オリフロ式流量計	SUS 50A	1.0	個			
	鉄くず (スクラップ)	ヘビーH2	1.96	t			
	同上運搬費	DID有	1.96	t			
	ステンレスくず (スクラップ)	新断 18Cr:8Ni	162	kg			
	同上運搬費	DID有	0.16	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
4	薬品系統配管工事						
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ16	98.5	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内φ20	1.5	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ25	1.5	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内φ40	7.5	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内φ50	220.9	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内φ65	92.4	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内φ75	22.8	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内φ100	22.5	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内φ125	16.8	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内φ150	12.4	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内φ300	1.5	m			
	塩化ビニル管 HIVP	屋内φ16	178.5	m			
	塩化ビニル管 HIVP	屋内φ20	13.0	m			
	塩化ビニル管 HIVP	屋内φ25	33.2	m			
	塩化ビニル管 HIVP	屋内φ50	72.5	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内50A	0.5	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40	屋内10A	5.5	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40	屋内15A	2.4	m			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	手動仕切弁	JIS10KFFC/SUS 50A	2.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KFFC/SUS 80A	4.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KFFC/SUS 100A	4.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KFFC/SUS 150A	2.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC 15A	36.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC 20A	4.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC 25A	12.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC 40A	4.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC 50A	7.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC 100A	4.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC/PTFE 15A	8.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC/PTFE 20A	4.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC/PTFE 25A	3.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC/PTFE 40A	3.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC/PTFE 50A	21.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KFPVC/PTFE 80A	1.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFPVC 15A	1.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFPVC 80A	4.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFPVC 100A	2.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	スイング式チャッキ弁	JIS10KFPVC/PTFE 50A	7.0	個			
	Y形ストレーナ	JIS10KFPVC 25A	2.0	個			
	Y形ストレーナ	JIS10KFPVC/PTFE 25A	1.0	個			
	Y形ストレーナ	JIS10KFPVC/PTFE 80A	1.0	個			
	フレキシブル継手	JIS10KFPVC 20A×500L	3.0	個			
	エアー作動ボール弁	JIS10KF 複作動FC/SUS 25A	2.0	個			
	エアー作動 バタフライ弁	JIS10KF 複作動FC/SUS 65A	1.0	個			
	手動ダイヤフラム弁	JIS10KF(ｽﾄﾚｰﾄ型)FC/ｺﾞﾑ 65A	6.0	個			
	手動ダイヤフラム弁	JIS10KF(ｽﾄﾚｰﾄ型)FC/ｺﾞﾑ 80A	2.0	個			
	エアー作動 ダイヤフラム弁	JIS10KF(ｽﾄﾚｰﾄ型)FC/ｺﾞﾑ 65A	3.0	個			
	サイトグラス	JIS10KFPVC 15A	4.0	個			
	圧力計	隔膜式 20A	4.0	個			
	圧力計	隔膜式 25A	2.0	個			
	タケノコ	JIS10KFPVC 20A	20.0	個			
	流向計	JIS10KFPVC 15A	14.0	個			
	カプラ	JIS10KFPVC 50A	4.0	個			
	ホース	PVC 10A×500L	8.0	個			
	ステンレスくず (スクラップ)	新断 18Cr:8Ni	9.90	kg			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	同上運搬費		0.01	t			
	廃プラスチック類 （廃材処分）		0.87	t			
	同上運搬費		0.87	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
5	臭気系統配管工事						
	塩化ビニル管 VU	排水通気 φ50	35.0	m			
	塩化ビニル管 VU	排水通気 φ65	20.0	m			
	塩化ビニル管 VU	排水通気 φ75	25.0	m			
	塩化ビニル管 VU	排水通気 φ100	80.5	m			
	塩化ビニル管 VU	排水通気 φ150	44.0	m			
	塩化ビニル管 VU	排水通気 φ200	71.0	m			
	塩化ビニル管 VU	排水通気 φ250	106.5	m			
	塩化ビニル管 VU	排水通気 φ300	13.5	m			
	塩化ビニル管 DP	排水通気 φ350	23.5	m			
	塩化ビニル管 DP	排水通気 φ450	4.0	m			
	塩ビ製矩形ダクト DU	低圧 350mm×350mm	10.0	m			
	塩ビ製矩形ダクト DU	低圧 460mm×460mm	32.5	m			
	塩ビ製矩形ダクト DU	低圧 500mm×250mm	26.0	m			
	塩ビ製矩形ダクト DU	低圧 500mm×500mm	17.0	m			
	塩ビ製矩形ダクト DU	低圧 1000mm×380mm	4.5	m			
	塩ビ製矩形ダクト DU	低圧 1000mm×700mm	28.0	m			
	塩ビ製矩形ダクト DU	低圧 1520mm×450mm	1.0	m			
	手動バタフライ弁	JIS10Kｳｪﾊｰ FC/SUS 250A	2.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	ダンパー	PVC 50A	7.0	個			
	ダンパー	PVC 65A	6.0	個			
	ダンパー	PVC 80A	10.0	個			
	ダンパー	PVC 100A	4.0	個			
	ダンパー	PVC 150A	4.0	個			
	ダンパー	PVC 200A	4.0	個			
	ダンパー	PVC 250A	9.0	個			
	ダンパー	PVC 300A	1.0	個			
	ダンパー	PVC 350A	1.0	個			
	ダンパー	PVC 450A	4.0	個			
	ダンパー	PVC 900A	1.0	個			
	ダンパー	PVC 840×624	1.0	個			
	フレキシブル継手	軟質塩ビ 300mm	1.0	個			
	フレキシブル継手	軟質塩ビ 450mm	4.0	個			
	フレキシブル継手	軟質塩ビ 900mm	1.0	個			
	フレキシブル継手	軟質塩ビ 255×205	1.0	個			
	フレキシブル継手	軟質塩ビ 840×624	1.0	個			
	吸込口	VHS PVC 400×200	25.0	個			
	フード	PVC 1000×1000	4.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	廃プラスチック類 （廃材処分）		2.89	t			
	同上運搬費	DID有	2.89	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
6	給水系統配管工事						
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ16	43.0	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ20	204.0	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ25	66.5	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ40	123.0	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ50	127.5	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ65	8.1	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ75	14.9	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ100	10.3	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ125	245.9	m			
	塩化ビニル管 HIVP	屋内 20A	6.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 125A	6.6	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40	屋内 20A	7.8	m			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 65A	4.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 80A	5.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 125A	14.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KF PVC 20A	18.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KF PVC 25A	6.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ BC 15A	14.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ BC 20A	44.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ BC 25A	14.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ BC 50A	3.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ BC 65A	4.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ SCS 20A	12.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ PVC 20A	8.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF FC/SUS 65A	6.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF BC 50A	2.0	個			
	電磁弁	JIS10Kﾈｼﾞ BC 20A	10.0	個			
	電磁弁	JIS10Kﾈｼﾞ BC 25A	2.0	個			
	ボールタップ	40A	1.0	個			
	ホースカラン	BC 20A	10.0	個			
	エキスパンション	JIS10KF 2山 ｺﾞﾑ 25A	1.0	個			
	エキスパンション	JIS10KF 2山 ｺﾞﾑ 65A	6.0	個			
	エキスパンション	JIS10KF 2山 ｺﾞﾑ 80A	4.0	個			
	エキスパンション	JIS10KF 2山 ｺﾞﾑ 100A	5.0	個			
	エキスパンション	JIS10KF 2山 ｺﾞﾑ 125A	6.0	個			
	エキスパンション	JIS10KF 3山(埋設用) ｺﾞﾑ 40A	1.0	個			
	圧力計	隔膜式 20A	15.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	タケノコ	JIS10KF SUS 20A	15.0	個			
	ステンレスくず (スクラップ)	新断 18Cr:8Ni	90.3	kg			
	同上運搬費	DID有	0.09	t			
	廃プラスチック類 (廃材処分)		1.52	t			
	同上運搬費	DID有	1.52	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
7	排水系統配管工事						
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ20	3.0	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ25	20.0	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ40	10.0	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ50	66.7	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ65	2.6	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ75	31.9	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ150	19.8	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ200	9.7	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ250	6.0	m			
	塩化ビニル管 VP	屋内 φ300	4.5	m			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 50A	4.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 80A	3.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF FC/SUS 150A	2.0	個			
	手動仕切弁	JIS10KF PVC 50A	1.0	個			
	手動ボール弁	JIS10KF PVC 50A	4.0	個			
	手動ボール弁	JIS10Kﾈｼﾞ BC 20A	3.0	個			
	安全弁	JIS10KF SUS 25A	2.0	個			
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF FC/SUS 50A	1.0	個			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	スイング式チャッキ弁	JIS10KF PVC 50A	1.0	個			
	ボールチャッキ弁	JIS10KF PVC 25A	2.0	個			
	エアー作動 バタフライ弁	JIS10KF 複作動 FC/SUS 200A	2.0	個			
	エアー作動 バタフライ弁	JIS10KF（ｽﾄﾚｰﾄ形） FC/ｺﾞﾑ 65A	2.0	個			
	エアー作動 バタフライ弁	JIS10KF（ｽﾄﾚｰﾄ形） FC/ｺﾞﾑ 150A	2.0	個			
	廃プラスチック類（廃材処分）		0.59	t			
	同上運搬費	DID有	0.59	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
8	その他配管工事						
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 32A	32.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch10S	屋内 50A	96.0	m			
	ステンレスくず (スクラップ)	新断 18Cr:8Ni	475	kg			
	同上運搬費	DID有	0.48	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
F	プラント電気設備撤去工事						
1	電気設備		1.0	式			
2	計装設備		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	**電気設備**						
	動力制御盤(MC-1)	屋内自立型 800W×700D×2150H×3	1.0	面			
	動力制御盤(MC-2)	屋内自立型 800W×700D×2150H×2	1.0	面			
	動力制御盤(MC-3)	屋内自立型 1200W×700D×2150H×3	1.0	面			
	動力制御盤(MC-4)	屋内自立型 800W×700D×2150H×4	1.0	面			
	動力制御盤(MC-5)	屋内自立型 800W×700D×2150H×4	1.0	面			
	動力制御盤(MC-6)	屋内自立型 800W×700D×2150H×4	1.0	面			
	動力制御盤(MC-7)	屋内自立型 800W×700D×2150H×2	1.0	面			
	動力制御盤(MC-8)	屋内自立型 800W×700D×2150H×4	1.0	面			
	制御電源分電盤(DP-1)	屋内自立型 800W×700D×2150H×1	1.0	面			
	IZ循環ポンプ用 変電盤	屋内自立型 3000W×700D×2350H×1	1.0	面			
	現場操作盤(LP-B01)	屋内壁掛型 400W×250D×500H	1.0	面			
	現場操作盤(LP-101)	屋内壁掛型400W×250D×600H	1.0	面			
	現場操作盤(LP-102)	屋内自立型 900W×400D×1850H×1	1.0	面			
	現場操作盤(LP-103)	屋内自立型1000W×400D×1850H×1	1.0	面			
	現場操作盤(LP-104)	屋内自立型 800W×400D×1850H×5	1.0	面			
	現場操作盤(LP-105)	屋内自立型 800W×400D×1850H×3	1.0	面			
	現場操作盤(LP-106)	屋内自立型 800W×400D×1850H×3	1.0	面			
	現場操作盤(LP-107)	屋内自立型 800W×400D×1850H×2	1.0	面			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	現場操作盤 (LP-108～114)	屋内壁掛型 95W×105D×150H	7.0	面			
	現場操作盤(LP-201)	屋内壁掛型 400W×250D×500H	1.0	面			
	現場操作盤(LP-202)	屋外壁掛型 400W×250D×500H	1.0	面			
	現場操作盤(LP-203)	屋外壁掛型 400W×250D×500H	1.0	面			
	現場操作盤(LP-R01)	屋外壁掛型 400W×250D×600H	1.0	面			
	現場操作盤(LP-R02)	屋外壁掛型 400W×250D×600H	1.0	面			
	現場操作盤(LP-R03)	屋外壁掛型 400W×300D×500H	1.0	面			
	アクティブフィルター 装置	650×540×1800	1.0	面			
	高圧受変電盤	9500×3000×2300	1.0	面			
	動力監視盤	1200×1500×2300	1.0	面			
	電力監視盤	1200×1500×2300	1.0	面			
	アクティブフィルター 2	650×540×1800	1.0	面			
	非常用発電機	6600V 400kVA	1.0	台			
	非常用制御盤	1600×1600×2700	1.0	面			
	非常用燃料タンク	1200×900×2300	1.0	基			
	非常用冷却水タンク	1200×900×2300	1.0	基			
	コンプレッサー		1.0	式			
	交流無停電電源装置	1600×800×1800	1.0	組			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	鉄くず（スクラップ）	ヘビーHS	44.5	t			
	同上運搬費	DID有	44.5	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
2	計装設備						
	電磁弁箱(SVP-B01)	屋内壁掛型 400W×300D×500H×1	1.0	式			
	電磁弁箱(SVP-101)	屋内壁掛型 400W×300D×600H×1	1.0	式			
	レベル計	超音波式	3.0	台			
	レベル計	静電容量式	2.0	台			
	レベル計	電極式	7.0	台			
	レベル計	ﾘｰﾄﾞ式	4.0	台			
	流量計	電磁式 100A	8.0	台			
	流量計	電磁式 80A	3.0	台			
	流量計	電磁式 50A	3.0	台			
	流量計	電磁式 15A	6.0	台			
	流量計	オリフィス式	2.0	台			
	圧力スイッチ		3.0	台			
	分析計	PH計　浸漬式	8.0	台			
	分析計	PH計　浸漬式	2.0	台			
	分析計	窒素･リン･COD測定装置	1.0	台			
	データロガー	PC，ディスプレイ，キーボードUPS，マウス	1.0	式			
	計器盤	800×1600×2300	1.0	式			
	カメラ監視盤	800×1600×2300	1.0	面			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	入出力装置盤	800×1600×1800	1.0	面			
	プリンタ	800×600×1000	2.0	台			
	鉄くず（スクラップ）	ヘビーHS	2.93	t			
	同上運搬費	DID有	2.93	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
G	プラント配線撤去工事						
1	電気設備		1.0	式			
2	計装設備		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	**電気設備**						
	電線 EM-IE	60sq	318.0	m			
	電線 EM-IE	38sq	36.3	m			
	電線 EM-IE	22sq	91.3	m			
	電線 EM-IE	14sq	23.1	m			
	電線 EM-IE	8sq	88.3	m			
	電線 EM-IE	5.5sq	129.0	m			
	電線 EM-IE	3.5sq	606.0	m			
	電線 EM-IE	2sq	1,540.0	m			
	ケーブル 6.6KV EM-CET	22sq	78.7	m			
	ケーブル 600V EM-CET	200sq	246.0	m			
	ケーブル 600V EM-CET	150sq	198.0	m			
	ケーブル 600V EM-CET	100sq	280.0	m			
	ケーブル 600V EM-CET	60sq	85.8	m			
	ケーブル 600V EM-CET	38sq	88.0	m			
	ケーブル 600V EM-CET	22sq	63.8	m			
	ケーブル 600V EM-CE	22sq 2c	84.2	m			
	ケーブル 600V EM-CE	5.5sq 2c	55.0	m			
	ケーブル 600V EM-CE	2sq 2c	1,410.0	m			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	ケーブル 600V EM-CE	150sq 3c	135.0	m			
	ケーブル 600V EM-CE	100sq 3c	34.2	m			
	ケーブル 600V EM-CE	38sq 3c	148.0	m			
	ケーブル 600V EM-CE	22sq 3c	140.0	m			
	ケーブル 600V EM-CE	14sq 3c	532.0	m			
	ケーブル 600V EM-CE	8sq 3c	832.0	m			
	ケーブル 600V EM-CE	5.5sq 3c	1,070.0	m			
	ケーブル 600V EM-CE	3.5sq 3c	1,700.0	m			
	ケーブル 600V EM-CE	2sq 3c	3,490.0	m			
	ケーブル 600V EM-FT-8-C	5.5sq 4c	79.9	m			
	ケーブル EM-CEE	2sq 30c	47.4	m			
	ケーブル EM-CEE	2sq 20c	61.7	m			
	ケーブル EM-CEE	2sq 3c	128.0	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 15c	27.6	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 10c	71.0	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 7c	77.6	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 4c	331.0	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 3c	125.0	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 2c	394.0	m			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	ケーブル EM-CEES	2sq 10c	61.7	m			
	ケーブル EM-CEES	2sq 6c	44.1	m			
	ケーブル EM-CEES	1.25sq 6c	71.0	m			
	ケーブル EM-CEES	1.25sq 3c	125.0	m			
	ケーブル EM-KPEE	0.75sq 50P	28.6	m			
	ケーブル EM-KPEE-SB	0.75sq 50P	7.2	m			
	ケーブル EM-KPEE-SC	1.25sq 2P	429.0	m			
	光ケーブル	S/05X1/SLNH	212.0	m			
	厚鋼電線管	GP92	16.5	m			
	厚鋼電線管	GP28	3.1	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	82mm	5.5	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	70mm	34.3	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	54mm	95.9	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	42mm	15.4	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	36mm	153.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	28mm	386.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	22mm	592.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	16mm	93.5	m			
	合成樹脂製可とう電線管 PF	16mm	57.8	m			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	プルボックス	PVC製 150×150×100	7.0	個			
	プルボックス	PVC製 200×200×150	9.0	個			
	プルボックス	PVC製 300×300×200	4.0	個			
	プルボックス	PVC製 400×400×200	5.0	個			
	プルボックス	PVC製 500×500×300	1.0	個			
	プルボックス	PVC製 600×600×400	2.0	個			
	プルボックス	SUS製防水形 200×200×150	3.0	個			
	プルボックス	SUS製防水形 300×300×200	6.0	個			
	プルボックス	SUS製防水形 500×500×300	2.0	個			
	ケーブルラック	アルミ製 200W×100H	34.1	m			
	ケーブルラック	アルミ製 300W×100H	17.9	m			
	ケーブルラック	アルミ製 400W×100H	25.7	m			
	ケーブルラック	アルミ製 500W×100H	22.1	m			
	ケーブルラック	アルミ製 600W×100H	56.7	m			
	ケーブルラック	アルミ製 700W×100H	64.1	m			
	ケーブルラック	アルミ製 1000W×100H	41.0	m			
	端末処理材	屋内 6.6KV EM-CET 22sq	2.0	組			
	端末処理材	屋内 600V EM-CET 200sq	6.0	組			
	端末処理材	屋内 600V EM-CET 150sq	10.0	組			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	端末処理材	屋内 600V EM-CET 100sq	5.0	組			
	端末処理材	屋内 600V EM-CET 60sq	2.0	組			
	端末処理材	屋内 600V EM-CET 38sq	2.0	組			
	端末処理材	屋内 600V EM-CET 22sq	2.0	組			
	電力ケーブル 直線接続剤	600V EM-CET 100sq	1.0	組			
	制御ケーブル 直線接続剤	EM-CEE 2sq-30C	1.0	組			
	制御ケーブル 直線接続剤	EM-CEE 2sq-20C	1.0	組			
	制御ケーブル 直線接続剤	EM-CEES 2sq-10C	1.0	組			
	制御ケーブル 直線接続剤	EM-CEES 2sq-6C	1.0	組			
	BL	ベル	1.0	台			
	BZ	ブザー	1.0	台			
	レースウェイ	SS製 40×30	46.0	m			
	レースウェイ	SUS製 45×20	36.0	m			
	照明器具	B41 FSR1MPA-401	12.0	台			
	照明器具	B42 FSR1-401	9.0	台			
	照明器具	Z42 K1-FSR1-401	3.0	台			
	照明器具	B42S FSR1-401ｶﾞｰﾄﾞ付	2.0	台			
	照明器具	Z42S K1-FSR1-401ｶﾞｰﾄﾞ付	10.0	台			
	照明器具	C42 FSS4-402	12.0	台			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	照明器具	E42 K1-FSS4-402	4.0	台			
	鉄くず (スクラップ)	ヘビーH2	0.06	t			
	同上運搬費	DID有	0.06	t			
	ステンレスくず (スクラップ)	新断 18Cr:8Ni	109	kg			
	同上運搬費	DID有	0.11	t			
	アルミくず (スクラップ)	込みガラ	489	kg			
	同上運搬費	DID有	0.49	t			
	銅くず (スクラップ)	上銅	7,930	kg			
	ナゲット処理		7.93	t			
	同上運搬費	DID有	7.93	t			
	廃プラスチック類 (廃材処分)		0.06	t			
	同上運搬費	DID有	0.06	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
2	計装設備						
	電線 EM-IE	2sq	352.0	m			
	ケーブル 600V EM-CE	2sq 3c	41.3	m			
	ケーブル EM-CEE	2sq 8c	569.0	m			
	ケーブル EM-CEE	2sq 4c	110.0	m			
	ケーブル EM-CEE	2sq 3c	934.0	m			
	ケーブル EM-CEE	2sq 2c	2,580.0	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 15c	55.7	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 10c	128.0	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 8c	41.3	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 6c	324.0	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 5c	2.2	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 4c	1,300.0	m			
	ケーブル EM-CEE	1.25sq 3c	176.0	m			
	ケーブル EM-CEES	1.25sq 6c	74.3	m			
	ケーブル EM-CEES	1.25sq 3c	126.0	m			
	ケーブル EM-CEES	1.25sq 2c	2,540.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	70mm	6.1	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	54mm	2.8	m			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	42mm	48.4	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	36mm	65.1	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	28mm	195.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	22mm	733.0	m			
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE	16mm	130.0	m			
	ナイロンチェーブ	6φ×2	467.0	m			
	ナイロンチェーブ	8φ×1	22.5	m			
	ナイロンチェーブ	6φ×1	11.5	m			
	プルボックス	PVC製 150×150×100	2.0	個			
	プルボックス	PVC製 200×200×150	7.0	個			
	プルボックス	PVC製 300×300×200	4.0	個			
	プルボックス	PVC製 500×500×300	1.0	個			
	プルボックス	SUS製防水形 200×200×150	3.0	個			
	レギュレータ		2.0	台			
	ステンレスくず (スクラップ)	新断 18Cr:8Ni	8.4	kg			
	同上運搬費	DID有	0.01	t			
	廃プラスチック類 (廃材処分)		2.45	t			
	同上運搬費	DID有	2.45	t			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	銅くず （スクラップ）	上銅	1,470	kg			
	ナゲット処理		1.47	t			
	同上運搬費	DID有	1.47	t			
	廃プラスチック類 （廃材処分）		0.04	t			
	同上運搬費	DID有	0.04	t			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
H	プラント外構工事						
1	外構工事		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	**プラント外構工事**	積込・運搬・処分費共					
	舗装撤去・復旧	ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去5cm　舗装5cm	559.0	m2			
	舗装撤去・復旧	ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去5cm　舗装5+5cm	138.0	m2			
	埋設配管撤去	φ150HIVP 路盤復旧	155.0	m			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
Ⅰ	**備品撤去工事**						
1	備品撤去工事		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	**備品撤去工事**	積込・運搬・処分費共 (一般廃棄物として処分すること)					
	・参考処分対象備品						
	下足箱	寸法　1580 × 350 × 900　材質　S製	1.0	台			
	傘立	寸法　370 × 240 × 600　材質　W製、一部S製	1.0	台			
	3人用ロッカー	寸法　900 × 515 × 1780　材質　S製	3.0	台			
	2人用ロッカー	寸法　610 × 515 × 1780　材質　S製	1.0	台			
	折り畳み机	寸法　1500 × 450 × 700　材質　S製、一部W製	2.0	台			
	洗濯機	寸法　510 × 510 × 900　材質	1.0	台			
	洗濯機	寸法　510 × 530 × 840　材質	1.0	台			
	3人用ロッカー	寸法　900 × 515 × 1780　材質　S製	1.0	台			
	座卓	寸法　1800 × 450 × 310　材質	1.0	台			
	テレビ	寸法　460 × 360 × 410　材質	1.0	台			
	テレビ台	寸法　470 × 370 × 360　材質　W製	1.0	台			
	テレビ台	寸法　1050 × 400 × 420　材質　W製	1.0	台			
	掃除機		1.0	台			
	スチールラック	寸法　1255 × 550 × 1800　材質　S製	1.0	台			
	スチールラック	寸法　1255 × 550 × 1800　材質　S製	1.0	台			
	スチールラック	寸法　900 × 300 × 1800　材質　S製	1.0	台			
	スチールラック	寸法　1500 × 465 × 1800　材質　S製	2.0	台			
	2段台車	寸法　480 × 720 × 850　材質	1.0	台			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	台車	寸法　450 × 730 × 280 材質	1.0	台			
	電気ストーブ	寸法　300 × 300 × 200 材質	2.0	台			
	食器棚	寸法　880 × 320 × 1500 材質　S製	1.0	台			
	冷蔵庫	寸法　480 × 500 × 1120 材質	1.0	台			
	電気ポット		1.0	台			
	電子レンジ	寸法　470 × 330 × 270 材質	1.0	台			
	木棚	寸法　390 × 460 × 700 材質	1.0	台			
	折り畳み会議机	寸法　1500 × 450 × 700 材質　S製	18.0	台			
	折り畳みパイプ椅子	寸法　450 × 70 × 950 材質　S製	30.0	台			
	応接セット(2人掛けソファ)	寸法　1900 × 800 × 750 材質	1.0	台			
	応接セット(1人掛けソファ)	寸法　760 × 800 × 750 材質	2.0	台			
	応接セット(机)	寸法　1200 × 545 × 400 材質　W製	1.0	台			
	テレビ	寸法　670 × 400 × 640 材質	1.0	台			
	テレビ台	寸法　670 × 400 × 440 材質	1.0	台			
	テレビ台	寸法　850 × 460 × 860 材質	1.0	台			
	ホワイトボード	寸法　1840 × 550 × 1800 材質	1.0	台			
	袖なし事務机	寸法　1000 × 700 × 700 材質　S製	1.0	台			
	パーティション	寸法　2900 × 360 × 1850 材質　S製	1.0	台			
	パーティション(ドア)	寸法　900 × 360 × 1850 材質　S製	1.0	台			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	スチールラック	寸法 880 × 480 × 1800 材質 S製	2.0	台			
	事務椅子		2.0	台			
	トンボ	寸法 1,600 × 60 × 1,800 材質 S製	18.0	台			
	タイヤ		5.0	台			
	扇風機	寸法 400 × 600 × 1450 材質	1.0	台			
	石油ファンヒーター	寸法 500 × 500 × 800 材質	1.0	台			
	応接セット(2人掛けソファ)	寸法 1200 × 650 × 700 材質	2.0	台			
	応接セット(机)	寸法 1200 × 600 × 450 材質 S製	1.0	台			
	パーティション	寸法 2750 × 340 × 1540 材質 S製	1.0	台			
	玄関スノコ	寸法 1950 × 450 × 60 材質 W製	1.0	台			
	マット	寸法 1500 × 900 × 材質 ゴム製	1.0	台			
	花台	寸法 500 × 450 × 730 材質 W製	1.0	台			
	片袖事務机	寸法 1200 × 700 × 700 材質 S製	1.0	台			
	片袖事務机	寸法 1200 × 700 × 700 材質 S製	1.0	台			
	片袖事務机	寸法 1200 × 700 × 700 材質 S製	2.0	台			
	両袖事務机	寸法 1500 × 700 × 700 材質 S製	4.0	台			
	引出式棚	寸法 450 × 700 × 700 材質 S製	2.0	台			
	スチール棚	寸法 880 × 400 × 700 材質 S製	7.0	台			
	スチール棚	寸法 880 × 400 × 700 材質 S製	2.0	台			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	スチール棚	寸法 1,760 × 400 × 700 材質 S製	2.0	台			
	1人用ロッカー	寸法 450 × 515 × 1,780 材質 S製	1.0	台			
	スチール棚	寸法 900 × 450 × 740 材質 S製	3.0	台			
	移動棚	寸法 550 × 300 × 600 材質 S製	3.0	台			
	移動棚	寸法 550 × 300 × 600 材質 W製	1.0	台			
	移動棚	寸法 750 × 500 × 1250 材質 S製	1.0	台			
	引出棚	寸法 450 × 350 × 900 材質	1.0	台			
	引出棚	寸法 300 × 400 × 1050 材質	1.0	台			
	事務椅子	S製	10.0	台			
	コピー機	寸法 550 × 550 × 400 材質	1.0	台			
	コピー機台	寸法 600 × 500 × 400 材質	1.0	台			
	ソファ	寸法 550 × 500 × 850 材質	1.0	台			
	折り畳みパイプ椅子	寸法 450 × 70 × 950 材質 S製	35.0	台			
	パーティション	寸法 1,850 × 300 × 1,850 材質 S製	1.0	台			
	スチールラック	寸法 880 × 1,150 × 1,800 材質 S製	1.0	台			
	テレビ	寸法 350 × 350 × 350 材質	1.0	台			
	テレビ	寸法 350 × 350 × 350 材質	1.0	台			
	プリンター	寸法 550 × 300 × 300 材質	1.0	台			
	ﾊﾟｿｺﾝﾓﾆﾀｰ	寸法 370 × 300 × 100 材質	2.0	台			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	袖なし事務机	寸法　900 × 700 × 750 材質　S製	1.0	台			
	ﾊﾟｿｺﾝ本体	寸法　400 × 350 × 400 材質	8.0	台			
	デスクトップモニター	寸法　370 × 870 × 350 材質	1.0	台			
	ﾊﾟｿｺﾝモニター	寸法　400 × 300 × 100 材質	4.0	台			
	ノートパソコン		2.0	台			
	バッテリィ	寸法　150 × 150 × 340 材質	1.0	台			
	コピー機	寸法　600 × 600 × 540 材質	1.0	台			
	印刷機	寸法　500 × 400 × 450 材質	2.0	台			
	スチール物干し	寸法　600 × 300 × 1200 材質　S製	1.0	台			
	トランス	寸法　300 × 300 × 400 材質	1.0	台			
	消火器(10型)		35.0	台			
	消火器(50型)		1.0	台			
	応接セット(机)	寸法　1200 × 550 × 470 材質	1.0	台			
	応接セット(1人掛けソファ)	寸法　770 × 780 × 750 材質	2.0	台			
	応接セット(1人掛けソファ)	寸法　830 × 830 × 730 材質	2.0	台			
	応接セット(1人掛けソファ)	寸法　600 × 770 × 870 材質	2.0	台			
	応接セット(2人掛けソファ)	寸法　1300 × 800 × 830 材質	1.0	台			
	両袖事務机	寸法　1460 × 730 × 700 材質　S製	3.0	台			
	片袖事務机	寸法　1200 × 700 × 700 材質　S製	4.0	台			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	袖なし事務机	寸法　1000 × 700 × 700 材質 S製	1.0	台			
	袖なし長机	寸法　1800 × 460 × 760 材質 S製	3.0	台			
	スチール棚	寸法　880 × 400 × 980 材質 S製	1.0	台			
	スチール棚	寸法　880 × 400 × 880 材質 S製	1.0	台			
	4段引出式棚	寸法　380 × 620 × 1340 材質 S製	1.0	台			
	スチールラック	寸法　1850 × 490 × 1800 材質 S製	2.0	台			
	3人用ロッカー	寸法　900 × 510 × 1800 材質 S製	2.0	台			
	ホワイトボード	寸法　1900 × 540 × 1800 材質 S製	1.0	台			
	3段引出式棚	寸法　390 × 620 × 1020 材質 S製	1.0	台			
	袖なしパソコン机	寸法　700 × 800 × 680 材質 S製	2.0	台			
	事務椅子		7.0	台			
	プリンター		2.0	台			
	スチールラック	寸法　1850 × 490 × 1800 材質 S製	1.0	台			
	袖なし事務机	寸法　1000 × 700 × 700 材質 S製	1.0	台			
	事務椅子		3.0	台			
	下駄箱	寸法　900 × 520 × 1800 材質 S製	1.0	台			
	下駄箱	寸法　1320 × 350 × 1460 材質 S製	1.0	台			
	下駄箱	寸法　600 × 350 × 900 材質 W製	1.0	台			
	片袖事務机	寸法　1200 × 700 × 700 材質 S製	1.0	台			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類・形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	袖なし長机	寸法　1800 × 460 × 760 材質　S製	3.0	台			
	スチールラック	寸法　1950 × 600 × 1800 材質　S製	1.0	台			
	事務椅子		1.0	台			
	洗濯機		1.0	台			
	折り畳みパイプ椅子	寸法　450 × 70 × 950 材質　S製	4.0	台			
	袖なし長机	寸法　1800 × 460 × 760 材質　S製	1.0	台			
	袖なし長机	寸法　1000 × 700 × 700 材質　S製	1.0	台			
	応接セット(机)	寸法　900 × 420 × 450 材質	1.0	台			
	応接セット(1人掛けソファ)	寸法　640 × 680 × 670 材質	2.0	台			
	応接セット(2人掛けソファ)	寸法　1300 × 680 × 670 材質	1.0	台			
	事務椅子		1.0	台			
	スチールラック	寸法　1800 × 600 × 1800 材質　S製	1.0	台			
	スチールラック	寸法　1200 × 460 × 1800 材質　S製	1.0	台			
	スチールラック	寸法　1950 × 600 × 1800 材質　S製	1.0	台			
	スチールラック	寸法　1850 × 490 × 1800 材質　S製	1.0	台			
	4人掛けソファー	寸法　2000 × 850 × 600 材質	1.0	台			
	薬品庫	寸法　1200 × 500 × 1800 材質　S製	2.0	台			
	スチール棚	寸法　880 × 400 × 880 材質　S製	1.0	台			
	冷蔵庫	寸法　410 × 470 × 790 材質	1.0	台			
	【次頁へ】						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
	【前頁より】						
	物置台	寸法　400 × 500 × 750 材質	2.0	台			
	事務椅子		2.0	台			
	スチールラック	寸法　1850 × 460 × 2100 材質　S製	1.0	台			
	スチールラック	寸法　1800 × 400 × 1800 材質　S製	2.0	台			
	袖なし長机	寸法　1000 × 700 × 700 材質　S製	1.0	台			

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
J	**環境調査**						
1	環境調査		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	**環境調査**						
	工事前		1.0	式			
	除染作業中		1.0	式			
	除染作業後		1.0	式			
	解体作業中		1.0	式			
	解体作業完了後		1.0	式			
	工事期間中常時監視		1.0	式			
	小々計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
K	**安全費**						
1	安全費		1.0	式			
	小　　計						

	名　　称	種 類･形 状	数 量	呼称	単 価	計	備　考
1	**安全費**						
	交通誘導員(常時配置)		1.0	式			
	交通誘導員(多忙時)		1.0	式			
	長期休暇期間巡回警備員		1.0	式			
	小々計						