質 疑 回 答 書

令和元年１１月２５日

津山圏域衛生処理組合
住　　所：岡山県津山市川崎458
電話番号：０８６８－２６－１３５２

工　事　名	津山圏域衛生処理センター解体撤去工事
工事場所	津山市　川崎　地内

番号	質疑内容	回答事項
1	発注仕様書　P2　2　工事主要目　(1)施設稼働年月　※焼却設備 平成17年の解体時に既存煙突内のダイオキシン除染工事を施工しているかご教授ください。	既存煙突内のダイオキシン類除染工事は実施していません。 なお、既存煙突内のダイオキシン類分析結果は、添付資料(2)に示したとおりです。
2	入札書、立合届出書、施工実績調書、見積内訳書の施工者名は、それぞれ共同企業体の代表者名のみ記載するか、共同企業体名を記載するかのいずれかをご教授ください。	共同企業体の代表者名で記載してください。
3	特定建設工事共同企業体協定書の様式について、津山市の様式で提出するのか、組合所定の様式があるのかご教示ください。	特定建設工事共同企業体協定書の様式については、津山市の様式に記載の内容を網羅した任意の様式とします。
4	発注仕様書　ｐ２　工事期間（予定）について、至：令和3年2月1日となっているが、公告の工期は令和3年1月29日（金）まで（予定）となっている。どちらが正しいかお示しください。	公告の工期　「令和3年1月29日（金）まで（予定）」を正とします。
5	仮設工事一式ですが、考えられる必要最低限としてよろしいでしょうか。（No.5）	発注仕様書 p.3 公害防止対策、p.9 関係法令等の遵守、その他発注仕様書の記載の内容を満足することが必要です。
6	煙突ライニング材撤去（レベル2）ですが、ライニング材の仕様詳細が不明です。現地調査確認時も内部確認ができませんでした。（No.6）	参考として添付している図面（図面番号A-34）、添付資料(1) p.25以降を参考としてください。
7	照明器具撤去処分（微量PCB含有）とありますが、調査報告書はありますか。PCB含有が高濃度or低濃度で処分方法がかわってきます。（No.27）	調査報告書はありません。 微量PCB含有として撤去・処分としております。
8	備品類撤去工事について（No.90～98） 処分方法は、産業廃棄物処分としてよろしいか。家電リサイクルが必要なものもあるようですが。 倉庫内の薬品類、ペンキ類の容器には、内容物は無いものと考えてよろしいか。	受注者において処理・処分してください。 倉庫内の薬品類、ペンキ類の容器は撤去済みです。
9	環境調査は、No.6の煙突ライニング撤去（レベル2）時の事でしょうか。その他の場合詳細がわかりません。（No.100）	発注仕様書 p.28 (5)調査・測定業務 のとおりです。
10	上記以外のアスベストレベル１・レベル２（外壁塗膜、設備パッキン等）は調査済、含有無しと考えてよろしいか。	発注仕様書 p.25、添付資料(1)を参照してください。
11	安全費で交通誘導員一式、長期休暇期間巡回警備員一式とありますが、人数・期間の指定はありますか。（No.102）	交通誘導員については、施工条件明示事項（特記仕様）安全対策⑥の条件を満たした上で、作業手順、作業期間等を勘案し、事業者において算定してください。
12	発注仕様書：施工条件明示事項の施工時間について、同資料は「原則昼間施工とし、8:30～17:00を厳守すること」と記載がありますが、解体撤去工事図面　図面番号A-2　整理番号3には、施工時間帯9:00～18:00と記載されています。発注仕様書と解体撤去図面のどちらを正とすれば宜しいでしょうか？	発注仕様書を正としてください。

番号	質疑内容	回答事項
13	発注仕様書：4ページ-3 工事範囲-(3) その他の構造物等の解体撤去工事で、オ　場内残留物（建物内外を問わず）・備品の撤去処分と記載がありますが、解体撤去工事図面-図面番号4-整理番号5には、符号①管理棟・機械棟の備考欄に「什器備品類は別途扱いとする」と記載があります。また、入札設計書のＮＯ.91～98にも備品撤去の数量が記載されており、備品撤去処分を見込むものとも受け取れます。発注仕様書と解体撤去図面、入札設計書のどれを正とすれば宜しいでしょうか？	発注仕様書を正としてください。
14	発注仕様書：4ページ-3 工事範囲-(3) その他の構造物等の解体撤去工事で、オ　場内残留物（建物内外を問わず）・備品の撤去処分と記載がありますが、解体撤去工事図面-図面番号4-整理番号5には、符号③駐輪場の備考欄に「ｶｺﾞ・ﾎﾟﾘﾊﾞｹﾂ等は別途扱いとする」と記載があります。また、入札設計書のＮＯ.91～98にも備品撤去の数量が記載されており、備品撤去処分を見込むものとも受け取れます。発注仕様書と解体撤去図面、入札設計書のどれを正とすれば宜しいでしょうか？	発注仕様書を正としてください。
15	発注仕様書：4ページ-3 工事範囲-(3) その他の構造物等の解体撤去工事で、オ　場内残留物（建物内外を問わず）・備品の撤去処分と記載がありますが、解体撤去工事図面-図面番号4-整理番号5には、符号④駐車場の備考欄に「資材全て什器備品類は別途扱いとする」と記載があります。また、入札設計書のＮＯ.91～98にも備品撤去の数量が記載されており、備品撤去処分を見込むものとも受け取れます。発注仕様書と解体撤去図面、入札設計書のどれを正とすれば宜しいでしょうか？	発注仕様書を正としてください。
16	発注仕様書：5ページ-3 工事範囲-(5) 付帯業務-ウ　照明機器の撤去、処理、処分について、照明機器のＰＣＢ安定器は適正に処分、処理、処分を行うことと記載されています。同じく入札設計書（見積参考資料）のＮＯ.27～28の備考欄にも撤去・処分（微量ＰＣＢ含有）とあり、ＰＣＢは受注者が撤去・処分を行うように受け取れますが、解体撤去工事図面の図面番号A-2-整理番号3-官公署への手続き発生材の処理-(d)では、ＰＣＢ使用電気機器については、監督員の指示する場所に適正に保管すると記載があります。ＰＣＢ含有物については、撤去・処分と考えれば宜しいでしょうか？それとも撤去・保管と考えれば宜しいでしょうか？	発注仕様書を正としてください。
17	発注仕様書：32ページ-(6) その他の工事条件-ケ　監督員用事務所及び工程会議室を設置することについて、事務所数量（面積）は記載されていますが、内部の備品等は記載がありません。内部備品は無いものと考えて宜しいでしょうか？	内部備品はありません。 必要な備品も含め、受注者において準備してください。
18	入札設計書：ＮＯ.7等　発生材処分数量欄の▲（マイナス表示）は、スクラップ買取と考え、マイナス金額で内訳反映すれば宜しいでしょうか？また、ＮＯ.33等の正数表示の数量については、スクラップ買取は考慮せず、処分するものと考えれば宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
19	入札設計書：ＮＯ.89-ﾌﾟﾗﾝﾄ外構工事の舗装撤去・復旧数量559m2　舗装5ｃｍについて、既存舗装撤去後に同じ場所をｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（5ｃｍ）を行うということでしょうか？	5ｃｍ+5ｃｍで行ってください。
20	入札設計書：ＮＯ.89-ﾌﾟﾗﾝﾄ外構工事の舗装撤去・復旧数量138m2　舗装5ｃｍ+5ｃｍについて、既存舗装撤去後に同じ場所をｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（5ｃｍ+5ｃｍ）を行うということでしょうか？	お見込みのとおりです。
21	入札設計書：N0.5-（仮設）について、数量が一式と記載されていますが、指定仮設等な無いものと考えて宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
22	現地調査確認時において、撤去予定の薬品タンク類・劇物タンク類・油タンク類・汚物槽類は、内容物を全て抜き取り、１回は洗浄済と伺っております。上記の通り、撤去予定の各種タンク類及び汚物槽類は、内容部を全て抜き取りの上、１回の洗浄済であるものと考えて宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。

番号	質疑内容	回答事項
23	見積参加資格において、津山市以外の鏡野町・美咲町での解体工事業入札参加資格を、津山圏域衛生処理組合様で確認して戴くことは可能でしょうか？	津山圏域衛生処理組合で確認します。
24	提出書類の施工実績の提出は、代表者のみで宜しいでしょうか？第二構成員の提出も必要でしょうか？ご指示願います。	代表者のみ提出して下さい。 なお、施工実績調書（様式第４号）については、公告「３　見積に参加できる者に必要な要件」の代表者（第１構成員）の要件②に該当する場合のみ提出してください。
25	施工実績において、工事請負契約の種別が耐震改修工事で宜しいでしょうか？若しくは、解体工事のみでしょうか？ご指示願います。	工事種別は問いません。
26	公告文中の技術者の配置は、令和2年4月1日からとするとありますので、令和2年3月31日までは、他で資格を使用していても問題ないとの認識で宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。